

設 計 書

令和 8 年度

工 事 名	大牟田・荒尾清掃施設組合 大牟田・荒尾清掃施設組合 明治町集会所大規模改修 工事		
工 事 場 所	大牟田市 明治町3丁目2番 地内	義務吸収人員	0 人
		工 期	契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで
工 事 概 要	以下の改修工事等を行うもの 明治町集会所大規模改修工事 1.建築工事 一式 2.機械設備工事 一式 3.電気設備工事 一式		
備 考			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し	内部改修 個別	288	m2			
墨出し	内部改修 複合	33.0	m2			
養生	屋根改修	195	m2			
養生	外壁改修	143	m2			
養生	内部改修 複合	321	m2			
整理清掃後片付け	屋根改修	195	m2			
整理清掃後片付け	外壁改修	143	m2			
整理清掃後片付け	内部改修 複合	321	m2			
くさび緊結式足場	W600 10m未満 存置5ヶ月	611	m2			
防音シート張	存置5ヶ月	611	m2			
内部足場	脚立足場 改修	298	m2			
内部足場	階段足場 1ヶ月	23.4	m2			
1-(1) 計						
(2) 屋根改修工事						
(撤去)						
軒樋撤去	カラー鉄板t0.6 W200×H100～150 笠木共	63.0	m			
竪樋撤去	VUφ75	54.3	m			
(改修)						
[屋根]						
瓦棒葺 かへ-工法	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	195	m2			
下葺き	ゴムアスファルトルーフィング	195	m2			
野地板	構造用合板 t12	195	m2			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 水切共	61.0	m			
ケラハ唐草	カラーガルバリウム鋼板 水切共	5.9	m			
壁取合い水切 流れ	カラーガルバリウム鋼板 二重水切共	3.7	m			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 エブロン面戸共	14.5	m			
降り棟包み	カラーガルバリウム鋼板 エブロン面戸共	22.3	m			
内樋	カラーガルバリウム鋼板 t0.6 W200×H100～150	63.0	m			
笠木	カラーガルバリウム鋼板 t0.6 W50	63.0	m			
落し口	自在ドレン 75φ DL共	7	か所			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
竪樋	カラーVUφ75 掴み金物共	54.3	m			
[庇]						
瓦棒葺 カラー工法	カラーガルバリウム鋼板 t0.5	7.8	m2			
下葺き	ゴムアスファルトルーフィング	7.8	m2			
野地板	構造用合板 t12	7.8	m2			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 水切共	11.6	m			
ケラハ唐草	カラーガルバリウム鋼板 水切共	2.9	m			
壁取合い水切 水上	カラーガルバリウム鋼板 エブロン面戸、二重水切共	4.4	m			
壁取合い水切 流れ	カラーガルバリウム鋼板 二重水切共	4.9	m			
降り棟包み	カラーガルバリウム鋼板 エブロン面戸共	5.5	m			
1-(2) 計						
(3) 外壁改修工事						
(撤去)						
外壁 タフサイディング撤去	t12 アスファルトフェルト共	353	m2			
外壁 タイル撤去		6.1	m2			
外壁タフサイディング足元水切撤去	カラー塩ビ鋼板	52.4	m			
外壁 グラスウール撤去	t50	4.0	m2			
外壁 軽鉄壁下地撤去	W100	4.0	m2			
軒天 タフサイディング撤去	t12	38.0	m2			
軒先 タフサイディング撤去	t12	20.1	m2			
ポーチ手摺撤去	ステンレスφ42 W1200+650×H850	1	か所			
(改修)						
床 高圧洗浄	高圧水洗機30MPa	14.0	m2			
巾木 高圧洗浄	高圧水洗機30MPa	23.2	m2			
巾木 モルタル刷毛引		1.5	m2			
外壁 防火サイディング	塗装品 t16 木調、横張 通気金具工法	359	m2			
同質出隅		49.4	m			
透過防湿シート	防水テープ 共	359	m2			
土台水切	カラー塩ビ鋼板	52.0	m			
ホーバークン見切り		2.6	m			
変性シーリング	高耐候品	537	m			
外壁 グラスウール充填	t50	359	m2			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
AW3塞ぎ軽量鉄骨下地	1660×1240	1	か所			
SS1塞ぎ・AD1新設 軽量鉄骨下地	2500×3600	1	か所			
軒天 外装薄塗材E	ケイカル板面 ゆず肌ローラー	38.0	m2			
軒先 外装薄塗材E	ケイカル板面 ゆず肌ローラー	20.1	m2			
軒天 ケイカル板	t14	38.0	m2			
軒先 ケイカル板	t14	20.1	m2			
郵便受け	390×400 施錠、防雨型	1	か所			
掃除用具掛けフック		2	か所			
ホーニング	手動タイプ 1800×3600	1	か所			
看板	アクリル板 シート文字 450×360 【明治校区まちづくり協議会】	1	か所			
既存木製縦看板移設		1	か所			
1-(3) 計						
(4) 建具改修工事						
(撤去)						
アルミ製建具撤去	片開き戸 枠共	1.6	m2			
アルミ製建具撤去	引違い窓 枠共	2.1	m2			
スチール製建具撤去	シャッター 枠共	4.0	m2			
木製建具撤去	片開き戸 枠共	10.0	m2			
木製建具撤去	FIX窓 枠共	4.0	m2			
トイレブース撤去		9.6	m2			
ガラス撤去		9.4	m2			
建具周囲シーリング撤去	既存建具	243	m			
(改修)						
SD-1 玄関親子ドア	W1240×H2100	1	か所			
AD-1 片開き戸	W800×H2000	1	か所			
WD-1 上吊り引き戸	W1110×H2000	1	か所			
WD-2 片引き戸	W740×H2000	2	か所			
WD-3 上吊り引き戸	W740×H2000	1	か所			
WD-4 片開き戸	W900×H2000	1	か所			
WD-5 片開き戸	W600×H2000	2	か所			
WD-6 引違い戸	W1800×H1800 W1800×H570	1	か所			
WD-7 折り戸	W750×H2000	1	か所			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-8 3枚引違い戸	W2400×H1800	1	か所			
WD-8 3枚引違い戸	W2400×H570	1	か所			
既存WD-7 襖張替	W1700×H2000 W1700×H574	1	か所			
TB-1 トイレブース	W1530×H2000	1	か所			
TB-2 トイレブース	W2550×H2000	1	か所			
複層ガラス	網入透明 t 6.8+A6+Low-E6 2.00㎡以下	4.2	m2			
ガラス留めシーリング		33.0	m			
建具周囲 防水モルタル詰		1.2	m			
建具ダイノックシート	鋼製建具面	3.9	m2			
木製三方枠	W600×H2000	2	か所			
木製三方枠	W700×H2000	1	か所			
木製三方枠	W740×H2000	2	か所			
木製三方枠	W750×H2000	1	か所			
木製三方枠	W900×H2000	1	か所			
木製三方枠	W1000×H2000	1	か所			
木製三方枠	W1800×H2500 中鴨居共	1	か所			
木製三方枠	W2400×H2500 中鴨居共	1	か所			
1-(4) 計						
(5) 内装改修工事						
(撤去)						
床 塩ビシート撤去		165	m2			
床 クッションフロアシート撤去		17.9	m2			
床 合板撤去		127	m2			
床 縁甲板撤去		10.3	m2			
木床組撤去	束立て	126	m2			
畳撤去	一帖物	44	枚			
畳撤去	半帖物	1	枚			
束石コンクリートブロック撤去	190×190×150 砕石共	121	か所			
木幅木撤去		130	m			
雑巾摺撤去		3.9	m			
壁 タイル撤去		61.6	m2			
壁 石膏ボード撤去		69.8	m2			
壁 クロス撤去		377	m2			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 合板撤去		27.5	m2			
軽鉄壁下地撤去		43.4	m2			
木製軸組撤去		19.2	m2			
コンクリートブロック撤去		0.8	m3			
天井 化粧石膏ボード撤去		158	m2			
天井 グラスウール敷込撤去		139	m2			
軽鉄天井下地撤去		57.9	m2			
天井廻縁撤去		167	m			
天井点検口撤去	450角	1	か所			
階段段鼻ノズリップ撤去	ステンレスゴム入	22.0	m			
階段木製笠木撤去	W150	5.3	m			
ラニング面台撤去	W110	3.4	m			
玄関下足箱撤去	W1500×D350×H1500	1	か所			
倉庫1棚撤去	W1700+1800×D600 L型	1	か所			
事務室流し台撤去	L1200	1	か所			
事務室ガス台撤去	L600	1	か所			
厨房流し台撤去	L1800	1	か所			
厨房調理台撤去	L600	1	か所			
厨房ガス台撤去	L600	1	か所			
厨房吊戸棚撤去	L2400	1	か所			
厨房レンジフード撤去	L600	1	か所			
厨房ステンレス水切棚撤去	L1200	1	か所			
厨房床下収納庫撤去	W600×D1200	1	か所			
和室17.5帖おひしボード撤去	W450×H1800	1	か所			
防災カーテン撤去		54.1	m2			
(改修)						
[床]						
床 長尺塩ビシート	t2.0	168	m2			
踏面蹴込 長尺塩ビシート	t2.0	9.8	m2			
床 長尺塩ビシート	t2.0 防滑・抗菌性	16.9	m2			
床 クッションフロアシート	t2.3	17.8	m2			
鋼製床	H150 畳下	73.1	m2			
鋼製床	H150 縁甲板下	10.3	m2			
捨張合板	針葉樹構造用合板 t15	83.4	m2			
縁甲板	t12	10.3	m2			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製床	H180 シート下	46.1	m2			
捨張合板+ラワン合板	針葉樹構造用合板t15 +ラワン合板t12	46.1	m2			
物入鋼製床	H180	1.7	m2			
捨張合板+ラワン合板	針葉樹構造用合板t15 +耐水ラワン合板t9	1.7	m2			
蹴込 捨張合板+ラワン合板	針葉樹構造用合板t15 +ラワン合板t12	0.2	m2			
畳	一帖物 樹脂製	44	枚			
畳	半帖物 樹脂製	1	枚			
玄関床 磁器質タイル	200角	4.7	m2			
床 モルタル	タイル下	4.7	m2			
床 コンクリート直均し仕上	直均し仕上	0.5	m2			
床 コンクリート直均し仕上	張物下	23.3	m2			
床 コンクリート直均し仕上	鋼製床下	103	m2			
床 下地調整	既存モルタル面 RB種	143	m2			
床 清掃	既存塩ビシート面	10.3	m2			
和室無目	105×55	21.6	m			
階段段鼻ノスリップ	ステンレス	23.2	m			
玄関床見切	ステンレスT型 W40	2.1	m			
[巾木・壁]						
ビニル巾木	H60	18.6	m			
ビニル巾木	H90	15.9	m			
木巾木	桧 H60	54.6	m			
木巾木	桧 H90	63.0	m			
木巾木	桧 ささら	13.6	m			
物入雑巾摺		3.9	m			
玄関巾木 半磁器質タイル	100角 H100	7.4	m			
壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	10.8	m2			
壁 石膏ボード	t12.5 クロス下	111	m2			
壁 耐水合板	t5.5	9.2	m2			
壁 耐水合板	t9.0	70.6	m2			
壁 ビニルクロス	準不燃	330	m2			
壁 シュラククロス	準不燃	79.2	m2			
壁 抗菌マミン化粧合板	不燃	19.4	m2			
壁 化粧ケイカル板	t6.0	70.6	m2			
壁 下地調整	既存ボード面 RB種	316	m2			
間仕切 軽鉄下地	65形 @300	86.2	m2			
外壁面 軽鉄下地	50形 @300	30.5	m2			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング 軽鉄下地	100形 @300	5.4	m2			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W600×H2000 三方	2	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W740×H2000 三方	3	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W750×H2000 三方	1	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W900×H2000 三方	1	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W1100×H2000 三方	1	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W1800×H2500 三方	1	か所			
間仕切 軽鉄下地開口補強	65形 W2400×H2500 三方	1	か所			
間仕切 グラスウール充填	t50	41.1	m2			
壁見切縁	塩ビ PVC	7.3	m			
ポर्ट 出隅コーナーポर्ट		40.6	m			
[天井]						
天井 化粧石膏ポर्ट	t9.5 準不燃	188	m2			
軽鉄天井下地	@255	34.5	m2			
軽鉄天井下地開口補強	φ100	3	か所			
軽鉄天井下地開口補強	φ150	18	か所			
軽鉄天井下地開口補強	250×250	6	か所			
軽鉄天井下地開口補強	300×300	11	か所			
軽鉄天井下地開口補強	450×450	14	か所			
軽鉄天井下地開口補強	910×910	2	か所			
天井インサート	あと施工アンカー	52	本			
天井 グラスウール敷込	t50	141	m2			
天井 廻り縁	塩ビ	163	m			
天井点検口	450角 アルミ枠	10	か所			
[その他]						
ライニング 面台	ポストフォーム W130	5.1	m			
シーリング	SR-1 10×10 面台取合	11.8	m			
木額縁	30×90	34.8	m			
玄関手摺	木製 φ42 L900	1	か所			
SK掃除用具掛け	ステンレス 600×60	1	か所			
厨房流し台	流し台L1500 調理台L600+300 ガス台L600 吊戸棚L2500 レンジフードL600 幕板共	1	か所			
消火器スタンド		3	か所			
物入中段+天袋	W2140×D540	1	か所			
物入中段+天袋	W2510×D820	1	か所			
便所棚板	ポリ合板t25 W800×D300	1	か所			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
便所棚板	ポリ合板t25 W400×D300	1	か所			
便所棚板	ポリ合板t25 W800×D300	1	か所			
便所棚板	ポリ合板t25 W800×D600	1	か所			
SK棚板	ポリ合板t20 W760×D200	1	か所			
K-1下足箱	桧集成材 ウレタン塗装 W1500×D335×H1700	1	か所			
K-2収納棚	桧集成材 ウレタン塗装 W1000×D500×H1700	1	か所			
K-3棚	合板t12 W2000×D600×H1800	1	か所			
K-4棚	合板t12 W2500×D600×H1800	1	か所			
室名札	正面型 珪藻土ウレタン塗装 シルクスクリーン 150×150	4	か所			
役員一覧表	ホワイトボード W450×H1800	1	か所			
カーテンレール		7.5	m			
AW-1防災カーテン	W1660×H1440	4	か所			
AW-2防災カーテン	W1660×H1700	8	か所			
AW-3防災カーテン	W1660×H1240	4	か所			
AW-6防災カーテン	W700×H1240	1	か所			
AD-2・AD-1防災カーテン	W1660×H2150	6	か所			
厨房配膳棚 一時撤去・復旧	W1800×D900×H800	1	か所			
厨房食器棚 一時撤去・復旧	W1930×D550×H2700	1	か所			
事務室行事用黒板 一時撤去・復旧	W1800×H900	1	か所			
和室黒板 一時撤去・復旧	W3600×H1200	1	か所			
ホール掲示板 一時撤去・復旧	W1200×H900	1	か所			
1-(5) 計						
(6) 塗装改修工事						
[外部]						
床下換気口 DP塗替え	既存鉄部 下地調整RB種共	3.0	m ²			
フット DP塗替え	既存鉄部 下地調整RB種共	0.5	m ²			
天井裏換気口 DP塗替え	既存鉄部 下地調整RB種共	31	か所			
階段 DP塗替え	既存鉄部 下地調整RB種共	30.3	m ²			
階段手摺 DP塗替え	既存鉄部 細巾物 下地調整RB種共	171	m			
[内部]						
巾木 OS塗	木部 細巾物 素地ごしらえB種共	131	m			
額縁 CL塗	木部 細巾物 素地ごしらえB種共	34.8	m			
笠木 UC塗替え	既存木部 細巾物 下地調整RB種共	5.8	m			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
建具 UC塗	木製建具面 素地ごしらえB種共	60.5	m2			
壁 SOP塗	木部 素地ごしらえB種共	9.2	m2			
建具 SOP塗替え	既存木製建具面 下地調整RB種共	8.0	m2			
家具 SOP塗替え	既存木部 下地調整RB種共	18.9	m2			
鉄格子 DP塗替え	既存鉄部 細巾物 下地調整RB種共	99.2	m			
1-(6) 計						
(7) 躯体改修工事						
(改修)						
[土工]						
根切り	人力土工	0.5	m3			
盛土	人力土工	1.1	m3			
盛土	購入土 人力土工	11.7	m3			
[地業]						
砂利地業	土間下 再生クラッシュラン	14.4	m3			
サントクッション	t30	3.8	m3			
土間下防湿	ポリエチレンフィルムt0.15	127	m2			
[鉄筋]						
異形鉄筋	SD295 D10	65.0	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	1420	kg			
鉄筋加工組立		1428	kg			
鉄筋運搬	4t車	1428	kg			
あと施工アンカー	接着系 D13 横向	546	本			
あと施工アンカー	接着系 D13 下向	10	本			
溶接金網敷	φ6-100×100 材工共	10.0	m ²			
フラ溶接	D10	96	本			
[コンクリート]						
軽量コンクリート		3.7	m3			
普通コンクリート	Fc21N S15	18.9	m3			
コンクリート打設手間	嵩上 人力打設	3.7	m3			
コンクリート打設手間	土間 ホンプ 打設	18.8	m3			
コンクリート打設手間	立上り ホンプ 打設	0.1	m3			
ホンプ 圧送	基本料金 50m3/回未満	1	回			
普通型枠		5.5	m2			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬		5.5	m2			
1-(7) 計						
(8) 外構改修工事						
(撤去)						
アスファルト舗装撤去		1.3	m3			
路盤碎石撤去		5.2	m3			
チェーンポール撤去	上下式 H690 φ114.3 鎖共	4	か所			
アルミ門扉撤去	片開き戸 W600×H1000	1	か所			
カーポート撤去	6450×3500×H2836	1	か所			
掲示板撤去	W1800×H2100	1	か所			
撤去跡埋戻し		0.6	m3			
(改修)						
コンクリート舗装	C-10-10	2.7	m ²			
アスファルト舗装	A-5-20	10.1	m ²			
チェーンポール	上下式 H700 φ48.6 鎖共	4	か所			
チェーンポール	上下式 H700 φ48.6 鎖共 端部	1	か所			
アルミ門扉	片開き戸 W600×H1000	1	か所			
掲示板	W1800×H2100	1	か所			
屋外物置	W1700×D900×H1910.5	1	か所			
屋外物置基礎	350×350×H350	9	か所			
ポーチ・スロープ	7402×3930 排水溝共 手摺共	1	か所			
屋外洗場	840×980 防水モルタル仕上	1	か所			
根切り	人力土工	6.0	m3			
埋戻し	人力土工	4.1	m3			
盛土	人力土工	1.3	m3			
盛土	購入土 人力土工	1.5	m3			
1-(8) 計						

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(9) 環境配慮改修工事						
(撤去)						
[内部]						
天井 石綿ボード撤去	t6.0 非飛散性アスベスト含有材	27.2	m2			
1-(9) 計						
(10) 産業廃棄物						
発生材積込(人力)	コンクリート類	17.8	m3			
発生材積込(人力)	内装仕上材・木材類	20.9	m3			
発生材積込(人力)	アスベスト含有材	0.2	m3			
発生材積込(人力)	金属くず類	0.8	m3			
産業廃棄物運搬(4t)	無筋コンクリート	0.9	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	アスファルト	1.3	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	がれき	14.5	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	木くず	11.8	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	廃石こうボード	2.3	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	ガラス	2.2	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	タイル・陶磁器	0.1	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	廃プラスチック	1.6	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	畳	4.0	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	飛散性アスベスト	0.2	m ³			
産業廃棄物運搬(4t)	金属くず類	1.2	t			
産業廃棄物処分	無筋コンクリート	0.9	m ³			
産業廃棄物処分	アスファルト	1.3	m ³			
産業廃棄物処分	がれき	14.5	m ³			
産業廃棄物処分	木くず	11.8	m ³			
産業廃棄物処分	廃石こうボード	2.3	m ³			
産業廃棄物処分	ガラス	2.2	m ³			
産業廃棄物処分	タイル・陶磁器	0.1	m ³			
産業廃棄物処分	廃プラスチック	1.6	m ³			
産業廃棄物処分	畳	4.0	m ³			
産業廃棄物処分	飛散性アスベスト	0.2	m ³			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) 屋内改修設備工事						
① 空調設備工事		1	式			
② 換気設備工事		1	式			
③ 衛生器具設備工事		1	式			
④ 排水設備工事		1	式			
⑤ 給湯設備工事		1	式			
⑥ 給水設備工事		1	式			
⑦ ガス設備工事		1	式			
⑧ 土工事		1	式			
2-(1) 計						
① 空調設備工事						
空冷ヒートポンプ式パッケージ型空調機 PAC-1	天吊型インバータータイプ2台同時運転	1	式			
ワイヤードリモコン転倒防止ブラケット金物	冷房能力25.0KW 暖房能力28.0KW					
ルームエアコン RAC-2	壁掛け型	1	式			
ワイヤレスリモコン転倒防止ブラケット金物	冷房能力2.5KW 暖房能力2.8KW					
冷媒配管	冷媒 液管6.35Φ	10.0	m			
冷媒配管	冷媒 ガス管9.52Φ	10.0	m			
冷媒配管	冷媒 液管12.7Φ	9.0	m			
冷媒配管	冷媒 ガス管25.4Φ	9.0	m			
冷媒配管	冷媒 液管9.52Φ	16.5	m			
冷媒配管	冷媒 ガス管15.88Φ	16.5	m			
結露防止層付き塩化ビニル管	ACD25A	33.5	m			
スリムダクト	SW100	10.0	m			
スリムダクト	SW77	10.0	m			
渡り配線(冷媒管共巻)	EM-CE2.0 ⁺ -3C(コロガシ)	37.5	m			
リモコン配線(冷媒管共巻)	EM-CEE21.25Sq-2C(コロガシ)	53.5	m			
コア穴明け補修工事		1	式			
機器取付工事	リモコン取付共	1	式			
機器基礎配管架台取付	転倒防止ブラケット、縁石基礎L=600共	1	式			
2-(1)-① 計						

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
② 換気設備工事						
天井換気扇 (インテリア) FE-1	400.0m ³ /h 深型フード防虫網150Φ コントロールスイッチ24H	3	台			
天井換気扇 (インテリア) FE-2	400.0m ³ /h 深型フードFD防虫網 150Φコントロールスイッチ24H	4	台			
天井換気扇 (サニタリー) FE-3	310.0m ³ /h 深型フードFD防虫 網150Φ	2	台			
天井換気扇 (サニタリー) FE-4	175.0m ³ /h 深型フードFD防虫 網100Φ	2	台			
天井換気扇 (サニタリー) FE-5	175.0m ³ /h 深型フードFD防虫 網100Φ	1	台			
壁埋形換気扇格子タイプ FE-6	690.0m ³ /h 深型フードFD防虫 網100Φ	1	台			
給気グリル OA-1	天井取付インテリアタイプ深 型フードFD防虫網150Φ	6	台			
スパイラルダクト	SD150A	36.5	m			
スパイラルダクト	SD100A	6.0	m			
コア穴明け補修工事		1	式			
保温工事	給気外壁から1.0m 保温筒	1	式			
機器取付工事		1	式			
2-(1)-② 計						
③ 衛生器具設備工事						
洋風便器	CFS4988CK. TC301. YH702	3	台			
小便器	UFS900JCS	2	台			
洗面器	L250C. TLE28Ss1A. 自動水栓	1	台			
洗面器	L710C. TLG02302JA混合水栓	3	台			
掃除用流し	SK3534F	1	台			
化粧鏡	YM34545F	4	個			
手すりL型	T112L	4	個			
手すり小便器	T112CU22	2	個			
幼児用補助便座	TC51	1	個			
横水栓	T-200SNR13C	1	個			
多目的トイレコンパクト多 機能トイレパック	車いす洋便器ウォッシュレット可動 手すりオストメイト対応一体型	1	台			
混合水栓	TK431RA	1	個			
擬音装置	YES402R	3	個			
ベビーシート	YKA25S	1	台			
洗濯機パン	PWP640N2W	1	台			
洗濯水栓	TW11R	1	個			
水栓柱H=1200	ミカゲ	1	個			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-(1)-③ 計						
④ 排水設備工事						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管VP100A 便所配管	31.8	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管VP75A 便所配管	28.6	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管VP65A 便所配管	11	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管VP50A 便所配管	27.2	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管VP40A 便所配管	10.3	m			
床上掃除口COA100	100-CLVS	3	個			
床上掃除口COA75	75-CLVS	1	個			
床上掃除口COA50	65-CLVS	3	個			
通気口100	VA2埋込型100A	1	個			
コア穴明け補修工事		1	式			
2-(1)-④ 計						
⑤ 給湯設備工事						
ガス給湯機	屋外壁掛け形給湯専用32号相当・ メインリモコン・配管カバー共	1	台			
給湯管	被覆銅管Mタイプ 屋内一般配管CU20A	21.0	m			
給湯管	被覆銅管Mタイプ 屋内一般配管CU16A	17.0	m			
フレキシブルジョイント	FJ20	1	個			
ゲート弁	GV20A*10K	1	個			
チャッキ弁	CV20	1	個			
コア穴明け補修工事		1	式			
保温工事	屋外化粧ラッキングSUS・屋内 アルミガラスクロスGW保温筒	1	式			
機器取付工事		1	式			
2-(1)-⑤ 計						
⑥ 給水設備工事						
給水管(1階)	水道用硬質塩化ビニルライ ニング鋼管 便所配管SGP-VD20	44.3	m			
給水管(2階)	水道用硬質塩化ビニルライ ニング鋼管 便所配管SGP-VB20	24.7	m			
ゲート弁	GV20*10K	1	個			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	FJ20A	1	個			
コア穴明け補修工事		1	式			
保温工事	屋外化粧ラッキングSUS・屋内アルミガラスクロスGW保温筒	1	式			
2-(1)-⑥ 計						
⑦ ガス設備工事						
ガス管	ガス用ポリエチレン被覆鋼管 地中配管20ガス会社指定品相当	20.4	m			
ガス管	配管用炭素鋼管 白 屋内一般配管SGP20	3.0	m			
ねじガス栓	SC20	1	個			
ガスフレキ	FJ20	1	個			
単口ヒューズコック		3	個			
コア穴明け補修工事		1	式			
2-(1)-⑦ 計						
⑧ 土工事（給水・排水・ガス・給湯）						
土工事(コンクリート部分)	根切 機械0.13m3	5.5	m ³			
土工事	埋戻し 機械0.13m3	3.9	m ³			
土工事	山砂	1.9	m ³			
土工事	残土処分	3.4	m ³			
土工事	再生クラッシャーラン	1.5	m ³			
コンクリートはつり復旧		1	式			
2-(1)-⑧ 計						

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) 屋外埋設配管設備工事						
① 排水設備工事		1	式			
② 給水設備工事		1	式			
③ ガス設備工事		1	式			
④ 土工事		1	式			
2-(2) 計						
① 排水設備工事						
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP100A 地中配管	26.0	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP75A 地中配管	11.0	m			
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP50A 地中配管	2.0	m			
排水目皿	DV50A	2	個			
小口径樹曲がり	100*200	4	個			
小口径樹合流	100*200	3	個			
小口径樹ドロップ	100*200	1	個			
既設管分岐	公共樹接続樹脂管類 100A	1	式			
2-(2)-① 計						
② 給水設備工事						
給水管	耐衝撃性ポリ塩化ビニール 管 地中配管HIVP20	10.5	m			
ゲートバルブ	GV20*10K	2	個			
バルブボックス	VC-P	2	個			
地中埋設表	鉄製	4	個			
埋設表示シート	150幅 W	10.5	m			
既設管分岐	鋼管類 20A	1	式			
2-(2)-② 計						
③ ガス設備工事						
ガス管	ガス用ポリエチレン被覆鋼管地中 配管20ガス会社指定品相当	6.0	m			
ガス管	配管用炭素鋼管 白 屋内一般配管SGP20	6.0	m			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) 電灯設備改修工事						
ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	143	m			
ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	49.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C コロガシ	18.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	51.0	m			
ケーブル	VVF1.6-2C PF内	17.0	m			
ケーブル	VVF1.6-3C PF内	22.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C PF内	7.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C PF内	3.0	m			
電線管	PF22 インペイ	32.0	m			
照明器具	A 1	1	台			
照明器具	A 2	12	台			
照明器具	A 2 W	2	台			
照明器具	A 2 b	5	台			
照明器具	B	1	台			
照明器具	C	1	台			
照明器具	D 1	3	台			
照明器具	D 2	16	台			
照明器具	E	5	台			
照明器具	F	2	台			
照明器具	G	1	台			
照明器具	H	4	台			
照明器具	J	10	台			
照明器具	非 9 b	3	台			
照明器具撤去品再取付	誘片 C	1	台			
照明器具撤去品再取付	誘片 B L	2	台			
照明器具撤去品再取付	誘両 B L	1	台			
ガス警報器		1	個			
自動点滅器	1 0 0 V 3 A	1	個			
埋込スイッチ	1 P 1 5 A * 1 金属 P L	3	組			
埋込スイッチ	1 P 1 5 A * 2 金属 P L	4	組			
埋込スイッチ	1 P 1 5 A * 3 金属 P L	2	組			
埋込スイッチ	3 W * 1 金属 P L	3	組			
埋込スイッチ	1P15A*1+3W*1 金属 P L	1	組			
埋込ネームスイッチ	1 P 1 5 A * 2 金属ガード付 P L	2	組			
埋込コンセント	2 P 1 5 A * 1	1	組			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

大牟田・荒尾清掃施設組合

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
24時間換気扇SW	支給品	7	個			
天井取付熱線センサ自動スイッチ	親器 a	2	個			
天井取付熱線センサ自動スイッチ	子器 b	2	個			
天井取付熱線センサ自動スイッチ	子器 d	2	個			
天井取付熱線センサ自動スイッチ	操作ユニット 2 S	4	組			
カバープレート	角型金属PL	1	枚			
カバープレート	丸型金属PL	1	枚			
スイッチボックス	1個用カバー付	19	個			
アウトレットボックス	中角中浅カバー付	9	個			
アウトレットボックス	大角大深カバー付	2	個			
3-(1) 計						
(2) コンセント設備改修工事						
電線	IV2.0 管内	312	m			
ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	4.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C コロガシ	7.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	63.0	m			
ケーブル	VVF1.6-3C PF内	4.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C PF内	5.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C PF内	28.0	m			
ケーブル	VCTF0.75-2C PF内	1.0	m			
電線管	PF22 インペイ	39.0	m			
埋込コンセント	2P15A*2金属PL共	26	組			
埋込コンセント	2P15A*2E金属PL共	3	組			
埋込コンセント	2P15A*2ET金属PL共	1	組			
埋込コンセント	2P15A*1EET金属PL共	10	組			
床アップコンセント	2P15A*2	1	組			
防雨コンセント(入線プレート付)	2P15A*1 EET	1	組			
アウトレットボックス	中角中浅C付	13	組			
アウトレットボックス	大角大深C付	4	組			
3-(2) 計						

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3) 幹線動力設備改修工事						
電線	IV5.5 管内	10.0	m			
電線	IV8 管内	15.0	m			
電線	IV14 管内	25.0	m			
電線	IV22 管内	21.0	m			
電線	IV38 管内	21.0	m			
ケーブル	CV14 コロガシ	27.0	m			
ケーブル	CV38 コロガシ	12.0	m			
ケーブル	CV5.5-3C 管内	4.0	m			
ケーブル	CV14 管内	4.0	m			
ケーブル	CV38 管内	3.0	m			
ケーブル	VCTF0.75-2C コロガシ	6.0	m			
ケーブル	VCTF0.75-2C MM内	2.0	m			
電線管	E31 インペイ	2.0	m			
電線管	E39 インペイ	3.0	m			
電線管	H I V E 1 6 インペイ	2.0	m			
電線管	H I V E 3 6 露出	4.0	m			
電動機接続材	F2WP24 1 m	2	組			
電動機接続材	F2WP38 1 m	1	組			
メタルモール本体	A型	2.0	m			
スイッチボックス	A型 2個用	1	個			
コーナーボックス	A型	1	個			
電灯分電盤	1 L - 1	1	面			
電灯分電盤	2 L - 1	1	面			
引込開閉器盤	S - M	1	面			
開閉器盤	S - 1	1	面			
腕金	1 2 0 0 B	1	本			
防雨入線プレート		2	個			
接地工事	E d	1	箇所			
接地埋設標	測定共	1	枚			
3-(3) 計						

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4) 電話配管設備改修工事						
電線	IV5.5 管内	2.0	m			
電線	EBT0.4-2P PF内	14.0	m			
電線	EBT0.4-2P 残置管内	7.0	m			
電線管	HIVE16 インペイ	2.0	m			
電線管	PF16 インペイ	14.0	m			
電線管	PF22 インペイ	33.0	m			
電話保安器函	5 P 鋼板製屋外壁掛型	1	面			
フローローテーション	金属製	1	個			
L型金物	600L	1	個			
防雨入線プレート		1	個			
接地工事	E d	1	箇所			
接地埋設標	測定共	1	枚			
既設引込線撤去		1	式			
3-(4) 計						
(5) 拡声設備改修工事						
カバープレート	角型金属PL	11	枚			
3-(5) 計						
(6) テレビ共同受信設備改修工事						
アンテナ	UHF20EL 撤去品再使用	1	本			
アンテナ	BS110CS 撤去品再使用	1	本			
TV端子	DWMT	1	個			
TV端子	DWMTD	1	個			
同軸ケーブル	S-5C-FB PF内	20.0	m			
電線管	PF16 インペイ	18.0	m			
防雨入線プレート		2	個			
3-(6) 計						

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(7) トイレ呼出表示設備工事						
トイレ呼出表示器	2窓埋込型	1	台			
押釦スイッチ		2	個			
警報ランプ付ブザー		1	個			
ケーブル	AE1.2-2C コロガシ	8.0	m			
ケーブル	AE1.2-2C PF内	8.0	m			
電線管	PF16 インハイ	3.0	m			
スイッチボックス	2個用カバー付	1	個			
アウトレットボックス	中角中浅C付	3	個			
3-(7) 計						
(8) 自動火災報知設備改修工事						
ケーブル	AE1.2-2C 管内	8.0	m			
ケーブル	AE1.2-2C コロガシ	15.0	m			
ケーブル	AE1.2-4C コロガシ	7.0	m			
受信機	壁掛型 P-2-5L	1	台			
総合盤		2	面			
差動式スポット型感知器	2種 露出型	21	個			
定温式スポット型感知器	1種 防水型	1	個			
定温式スポット型感知器	特種 露出型	2	個			
光電式スポット型感知器	2種 露出型	3	個			
電鈴		2	個			
立会検査		1	式			
3-(8) 計						
(9) 撤去工事						
(電灯設備撤去工事)						
電線	IV2.0*2 管内	7.0	m			
ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	136	m			
ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	30.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C コロガシ	14.0	m			
ケーブル	VVF1.6-2C 管内	24.0	m			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	VVF1.6-3C 管内	7.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C 管内	5.0	m			
電線管	VE22 露出	7.0	m			
丸型露出ボックス	VE22 1方出	1	個			
照明器具	A21W	3	台			
照明器具	A41	6	台			
照明器具	A42	24	台			
照明器具	A42W	2	台			
照明器具	A42b	5	台			
照明器具	I22	1	台			
照明器具	U21	1	台			
照明器具	E21W	5	台			
照明器具	K18	18	台			
照明器具	K10b	3	台			
照明器具	K21b	1	台			
ガス警報器		2	個			
自動点滅器	3A	1	個			
埋込スイッチ	1P15A*1	9	組			
埋込スイッチ	1P15A*2	3	組			
埋込スイッチ	1P15A*3	2	組			
埋込スイッチ	3W*1	2	組			
埋込スイッチ	1P15A*1+PL*1	1	組			
埋込スイッチ	1P15A*3+PL*1	1	組			
埋込スイッチ	1P15A*4+PL*1	2	組			
埋込コンセント	2P15A*1	1	組			
(コンセント設備撤去工事)						
電線	IV2.0*2 管内	137	m			
電線	IV2.0*3 管内	23.0	m			
埋込コンセント	2P15A*2金属PL共	30	組			
埋込コンセント	2P15A*2E金属PL共	3	組			
防雨型コンセント	2P15A*1E	2	個			
床アップコンセント	2P15A*2	1	組			
アウトレットボックス	中角中浅C付	13	個			

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線動力設備撤去工事)						
電線	IV14 管内	130	m			
電線	IV22 管内	93.0	m			
電線	IV38 管内	21.0	m			
ケーブル	CV5.5-4C コロガシ	31.0	m			
ケーブル	CV5.5-4C 管内	4.0	m			
電灯分電盤	1 L - 1	1	面			
電灯分電盤	2 L - 1	1	面			
引込開閉器盤	S - M	1	面			
開閉器盤	S - 1	1	面			
腕金	7 5 0 A	1	本			
(電話配管設備撤去工事)						
電話保安器函	5 P 鋼板製屋外壁掛型	1	面			
フロアーローテンション	金属製	1	個			
電話用ノズルプレート		1	枚			
ケーブル	EBT0.4-2P 管内	24.0	m			
ケーブル	EBT0.4-2P 残置管内	7.0	m			
電線管	E19 インペイ	33.0	m			
L型金物	6 0 0 L	1	個			
エントランスキャップ	C 1 9	2	個			
(拡声設備撤去工事)						
ケーブル	AE1.2-2C 管内	13.0	m			
電線管	E19 インペイ	13.0	m			
マイクジャック	壁埋込型	4	個			
スピーカージャック	壁埋込型	4	個			
スピーカー	天井埋込型	2	個			
カバープレート	角型金属 P L	2	枚			
(テレビ共同受信設備撤去工事)						
同軸ケーブル	S-5C-FB コロガシ	18.0	m			
(自動火災報知設備撤去工事)						
ケーブル	AE1.2-2C 管内	5.0	m			
ケーブル	AE1.2-4C 管内	3.0	m			

※入札時提出の工事内訳書の記載項目は、本表のとおりとします。

大牟田・荒尾清掃施設組合

